

PRESUPUESTO

DESCRIPCION DE LA OBRA
UBICACION
FECHA DE ELABORACION

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CIENAGA, SAN JOSE DE OCOA
8/12/2025

No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unitario (RD\$)	Importe (RD\$)	Subtotal (RD\$)
1.00	PRELIMINARES					100,470.00
1.01	Replanteo general	900.00	MI	78.30	70,470.00	
1.02	Campamento	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					371,267.66
2.01	Excavacion de material no clasificado a mano.	162.00	M³	431.03	69,826.86	
2.02	Suministro, colocacion y acarreo de relleno bajo aceras	270.00	M³	856.45	231,241.50	
2.03	Bote de material	210.60	M³	333.33	70,199.30	
3.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS					2,440,089.00
3.01	Suministro y Construccion de Telford con piedra y mortero	121.50	M³	3,050.00	370,575.00	
3.02	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (horm. Simple indust. 180 kg./cm²)	900.00	MI	1,425.26	1,282,734.00	
3.03	Aceras de hormigón (horm. Simple indust. 180 kg./cm²)	600.00	M²	1,311.30	786,780.00	
4.00	MISCELANEOS					25,000.00
4.01	Limpieza continua	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO COMPLETO						2,936,826.66
E	GASTOS INDIRECTOS:					
1.00	Dirección Técnica.	10.00%				293,682.67
2.00	Gastos Administrativos.	3.00%				88,104.80
3.00	Transporte.	4.00%				117,473.07
5.00	Seguro y Fianza	2.50%				73,420.67
6.00	Ley 6-86 Sobre el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción.	1.00%				29,368.27
7.00	Codia	0.10%				2,936.83
8.00	ITBIS Norma 07-07 DGII	18.00%				52,862.88
9.00	Letrero de Obra	1.00				35,000.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						692,849.19
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO						RD\$ 3,629,675.85